Baumit SanovaPutz S

baumit.com

Produkt

Werksgemischter, wasserabweisender Trockenfertigmörtel mit verringerter kapillarer Wasseraufnahme für händische und maschinelle Verarbeitung gemäß ÖNORM EN 998-1.

Zusammensetzung

Zement, Kalkhydrat, Putzsande, Zusätze.

Eigenschaften

Wasserdampfdurchlässig, mech. hoch beanspruchbar, Porenraum für Salzeinlagerung, einfach verarbeitbar.

Anwendung

Als Sanierputz für stark mechanisch beanspruchtes und feuchtigkeitsgefährdetes Mauerwerk und als Sockelputz auf Mauerwerk aller Art.

Technische Daten

Normeneinstufung:	R – CS II nach ÖNORM EN 998-1
Größtkorn:	2 mm
Druckfestigkeit (28 d):	ca. 3,0 N/mm²
Wärmeleitzahl λ:	ca. 0,8 W/mK
µ-Wert:	ca. 12
Trockenrohdichte:	1500 kg/m³
Wasserbedarf:	ca. 8 l/Sack
Materialverbrauch:	ca. 16 kg/m² bei 10 mm Putzdicke
Mindestputzdicke:	20 mm
Max. Putzdicke:	20 mm je Arbeitsschritt

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Lagerung

Siehe Sackaufdruck.

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors gemäß ÖNORM EN 998-1.

Lieferform

Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg
Lose im Silo

Untergrund

Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Bei örtlich erhöhtem Salzanfall und/oder Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind besondere Maßnahmen zu treffen (z.B. trocken abbürsten, Salzsanierung, Horizontal- und/oder Vertikalabdichtung). Schadhafte Mörtelfugen sind auszukratzen und rechtzeitig zu verschließen. Moose, Algenbewuchs, Vergrünungen sind z. B. mit Baumit SanierLösung zu beseitigen. Vor Aufbringung von Baumit SanovaPutz S ist der Putzgrund mit Baumit SanovaVorspritzer vorzuspritzen.

Verarbeitung

Je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und je nach Witterung ist dieser vorzunässen.
Baumit SanovaPutz S darf mit keinem anderen Produkt gemischt werden und wird mit bauüblichen Freifallmischern angemischt (3 – 5 Minuten Mischzeit). Für die Bearbeitung mit einer Putzmaschine ist diese mit speziellen Nachmischern (z.B. Rotoquirl) auszurüsten.

Baumit Sanova Putz S wird mit der Kelle angeworfen oder mit der Putzmaschine raupenförmig aufgebracht. Putzdicken bis 2 cm in einem Arbeitschritt, darüber in mehreren Arbeitsschritten arbeiten. Ausreichende Standzeit (mind. 1 Tag jedoch max. 2 Tage) zwischen den einzelnen Arbeitsschritten beachten!
Als Unterputz wird Baumit SanovaPutz S grob abgezogen bzw. mit der H-Kartätsche bei maschinellem Auftrag planeben abgezogen.
Empfohlen wird Baumit SanovaPutz S im Sockelbereich mit geeignetem Reibbrett zu verreiben oder die Oberfläche als Kratzputz auszuführen.

Hinweise und Allgemeines

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Keine anderen Produkte zumischen.

Frische Putzflächen sind vor zu rascher Austrocknung zu schützen (z.B. mind. 2 Tage feucht halten).

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 10 Tage pro cm Putzdicke einzuhalten.

Achtung: Das Aufbringen von Baumit SanovaFeinputz auf erhärtetem Baumit SanovaPutz S ist nicht möglich!

Wird Baumit SanovaPutz S unter Terrain (Traufenpflaster etc.) geführt, so ist in diesem Bereich der Putz durch eine entsprechende Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu schützen.

Die Funktionsdauer eines Saniersystems hängt wesentlich vom Feuchtigkeitsnachschub und Salzanfall aus dem Untergrund ab. Zweckmäßig ist deshalb, als Zusatzmaßnahme einen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit in das Mauerwerk einzusetzen.

Endbeschichtungen:
Baumit NanoporTop und Baumit UniPrimer
Baumit NanoporColor
Baumit SilikatTop und Baumit UniPrimer
Baumit SilikatColor
Baumit SilikonTop und Baumit UniPrimer
Baumit SilikonColor
Baumit Divina Mineral (nur im Innenbereich)
Baumit KlimaFarbe (nur im Innenbereich)

Für Silobaustellen erforderliche Anschlüsse:

Strom:	380 Volt, 25 Ampere, träge abgesichert
Wasser:	mindestens 3 bar, Anschluss ¾ Zoll
Zufahrt:	muss für Schwer-LKW befahrbar und ständig frei sein
Siloaufstellflächen:	mind. 3 x 3 m, auf tragfähigem Boden

Maße und Gewichtsangaben unserer Silos und Aufstellfahrzeuge sind dem Siloblatt zu entnehmen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.